

Przedmiar robót

Malowanie pomieszczeń budynku I Oddziału Żłobków Miejskich w Gliwicach przy ul. Berbeckiego 10

Data: 2021-10-23

Budowa: Gliwice, ul. Berbeckiego 10

Obiekt: budynek Oddziału I Żłobków Miejskich w Gliwicach ul. Berbeckiego 10

Zamawiający: Żłobki Miejskie, ul. Kozielska 71, 44-121 Gliwice

Jednostka opracowująca kosztorys:

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 Naprawa powłoki malarskiej ściany klatki schodowej w poziomnie parteru					
1 KNR 401/1206/5 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne 1,25*1,2	=	1,500000 1,500	1,500		m2
2 parter- grupa II-szatnia - malowanie					
2 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią 4,34*3,77	=	16,361800 16,362	16,362		m2
3 kalkulacja indywidualna - zabezpieczenie drzwi i okien oraz innych elementów			1		kpl
4 kalkulacja indywidualna - wyniesienie i wniesienie wyposażenia, demontaż i ponowny montaż obudów grzejników, wyposażenia itp.			1		kpl
5 KNR 401/1202/7 Skasowanie wykwitów (zacieków) - analogia przyjęto 2	=	2,000000 2,000	2,000		m2
6 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby-analogia 4,34*3,77	=	16,361800 16,362	16,362		m2
7 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku			16,362		m2
8 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt			16,362		m2
9 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne			16,362		m2
10 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby-analogia (4,34+3,77)*2*2,54+1,17*2,54*2	=	47,142400 47,142	47,142		m2
11 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku oraz zatopieniem siatki z włókna szklanego na styku sufit-ściana - analogia			47,142		m2
12 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt			47,142		m2
13 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne			47,142		m2
14 Kalkulacja indywidualna Naprawa spękań ścian, sufitów - wklejenie siatki			1		kpl
3 piętro - grupa I-szatnia - malowanie					
15 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią 4,38*4,25	=	18,615000 18,615	18,615		m2
16 kalkulacja indywidualna - zabezpieczenie drzwi i okien oraz innych elementów			1		kpl
17 kalkulacja indywidualna - wyniesienie i wniesienie wyposażenia, demontaż i ponowny montaż obudów grzejników, wyposażenia itp.			1		kpl
18 KNR 401/1202/7 Skasowanie wykwitów (zacieków) - analogia przyjęto 2	=	2,000000 2,000	2,000		m2
19 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby-analogia 4,38*4,25	=	18,615000 18,615	18,615		m2
20 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku			18,615		m2
21 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt			18,615		m2
22 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne			18,615		m2
23 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby-analogia (4,38+4,25)*2*(3,37-1,55)	=	31,413200 31,413	31,413		m2
24 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku oraz zatopieniem siatki z włókna szklanego na styku sufit-ściana - analogia			31,413		m2
25 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt			31,413		m2
26 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne			31,413		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
27 KNR 401/1206/5 (2) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne (4,38+4,25)*2*(1,55)	= $\frac{26,753000}{26,753}$	26,753		m2
28 Kalkulacja indywidualna Naprawa spękań ścian, sufitów - wklejenie siatki		1		kpl

Spis działów

Lp.	Nr CPV	Opis
1		Naprawa powłoki malarskiej ściany klatki schodowej w poziomie parteru
2		parter- grupa II-szatnia - malowanie
3		piętro - grupa I-szatnia - malowanie

Tabela elementów scalonych

Narzuty: Zysk

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	Naprawa powłoki malarskiej ściany klatki schodowej w poziomie parteru	
2	parter- grupa II-szatnia - malowanie	
3	piętro - grupa I-szatnia - malowanie	
Suma elementów kosztorysu		
Wartość kosztorysu:		