

Przedmiar robót

Malowanie pomieszczeń żłobka w budynku III Oddziału Żłobków Miejskich w Gliwicach przy ul. Żeromskiego 26a

Data: 2021-10-23

Budowa: Gliwice, ul. Żeromskiego 26a

Obiekt: Budynek III Oddziału Żłobków Miejskich w Gliwicach

Zamawiający:

Jednostka opracowująca kosztorys:

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1 piętro - jadalnia grupa I						
1 kalkulacja indywidualna - demontaż i ponowny montaż wyposażenia				1		kpl
2 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią				28,06		m2
3 KNR 401/1202/9 Dopłata za zeszkobanie i zmycie starej farby - analogia sufit6,18*4,54=28,057200 ściany(6,18+4,54)*2*(2,85-1,50)=28,944000 57,001				57,001		m2
4 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 6,18*4,54=28,057200 28,06				28,06		m2
5 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 57,001-28,06=28,941000 28,941				28,941		m2
6 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku				57,001		m2
7 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne				28,06		m2
8 KNR 401/1206/5 (2) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne (6,18+4,54)*2*(1,50)=32,160000 32,160				32,160		m2
9 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne				28,941		m2
10 KNR 401/1215/7 Mycie po robotach malarskich pomieszczenia - analogia				28,06	2,00	m2
2 parter - jadalnia grupa IV						
11 kalkulacja indywidualna - demontaż i ponowny montaż wyposażenia				1		kpl
12 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią				19,99		m2
13 KNR 401/1202/9 Dopłata za zeszkobanie i zmycie starej farby - analogia sufit4,84*4,13=19,989200 ściany(4,84+4,13)*2*(2,85-1,50)=24,219000 44,208				44,208		m2
14 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 4,84*4,13=19,989200 19,99				19,99		m2
15 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 44,208-19,99=24,218000 24,218				24,218		m2
16 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku				44,208		m2
17 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne				19,99		m2
18 KNR 401/1206/5 (2) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne (4,84+4,13)*2*(1,50)=26,910000 26,910				26,910		m2
19 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne				24,218		m2
20 KNR 401/1215/7 Mycie po robotach malarskich pomieszczenia - analogia				19,99	2,00	m2

Spis działów

Lp.	Nr CPV	Opis
1		piętro - jadalnia grupa I
2		parter - jadalnia grupa IV

Tabela elementów scalonych

Narzuty: Zysk

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	piętro - jadalnia grupa I	
2	parter - jadalnia grupa IV	
Suma elementów kosztorysu		
Wartość kosztorysu:		