

Przedmiar robót

Malowanie bawialni na parterze w IV Oddziale

Data: 2021-10-23

Obiekt: budynek żłobka - Oddział 4

Zamawiający: Żłobki Miejskie, ul. Kozielska 71, 44-121 Gliwice

Jednostka opracowująca kosztorys:

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 bawialnia - parter					
1 Kalkulacja indywidualna Demontaż i ponowny montaż opraw, osprzętu elektrycznego			1		kpl
2 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią i innego wyposażenia, elementów pomieszczenia, drzwi, itp. 18,53*5,96	= <div>110,438800</div> <div>110,439</div>	110,439			m2
3 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity belki 18,53*5,96*1,2	= <div>132,526560</div> <div>132,527</div>	132,527			m2
4 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłożu, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt		132,527			m2
5 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		132,527			m2
6 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami akrylowymi, 2-krotne, sufity wewnętrzne		132,527			m2
7 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby-ściany (18,53+5,96)*2*(3,22-1,4)+0,34*4*(3,22-1,4)	= <div>91,618800</div> <div>91,619</div>	91,619			m2
8 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłożu, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt		91,619			m2
9 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		91,619			m2
10 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami akrylowymi tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		91,619			m2
11 KNR 401/1206/5 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne (18,53+5,96)*2*(1,4)+0,34*4*(1,4)	= <div>70,476000</div> <div>70,476</div>	70,476			m2
12 KNR 401/1215/7 Mycie po robotach malarskich pomieszczenia - analogia 18,53*5,96	= <div>110,438800</div> <div>110,439</div>	110,439	2,00		m2
2 zaślepienie okienek					
13 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1·m2		1			szt
14 KNR 14/2011/1 (1) Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, jednowarstwowa, typ 50-101-pion instalacyjny 0,88*0,88*2	= <div>1,548800</div> <div>1,549</div>	1,549			m2
15 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłożu, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt		1,549			m2
16 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża		1,549			m2
17 KNR 12/829/7 Licowanie ścian płytkami		1,549			m2

Spis działów

Lp.	Nr CPV	Opis
1		bawialnia - parter
2		zaślepienie okienek

Tabela elementów scalonych

Narzuty: Zysk

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	bawialnia - parter	
2	zasłepienie okienek	
Suma elementów kosztorysu		
Wartość kosztorysu:		