

Przedmiar robót

Likwidacja luksferów w wiatrołapie i usunięcie skutków przecieków w IV Oddziale

Data: 2021-10-23

Obiekt: budynek żłobka - Oddział 4

Zamawiający: Żłobki Miejskie, ul. Kozielska 71, 44-121 Gliwice

Jednostka opracowująca kosztorys:

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 Likwidacja luksferów oraz przyczyn i skutków zawilgocenia ścian i odpadającego tynku-wejście do szatni					
1 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią	(2,3+1,88)*1,76*0,5	= 3,678400 3,678	3,678		m2
2 Kalkulacja indywidualna Rozbiórka parapetu			1		kpl
3 KNR 202/121/5 Ścianki działowe, z kształtek szklanych - wejście - rozebranie - analogia R= 0,700 M= 1,000 S= 0,700	1,0*1,8*2	= 3,600000 3,600	3,600		m2
4 KNR 401/303/1 (1) Wykonanie ścianki murowanej po rozbiorce luksferów, wykonanie połączenia ścianki z budunkiem 1/4 c	1,0*1,8*2	= 3,600000 3,600	3,600		m2
5 KNR 401/716/1 (2) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie - ścianka jw.	3,6*2	= 7,200000 7,200	7,200		m2
6 KNNR 2/1902/4 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka. grubość styropianu około 10 cm, tynk elewacyjny Uwaga 1-grubość styropianu dostosować do zrównania do istniejącego ocieplania. Uwaga 2: tynk elewacyjny dostosować do sytruktury i barwy tynku istniejącego	1,1*2,0	= 2,200000 2,200	2,200		m2
7 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km ścianki szklane	3,6*0,05	= 0,180000 0,180	0,180		m3
8 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km			0,18	9,00	m3
9 koszt składowania gruzu na składowisku			0,18		m3
10 KNR 401/1202/7 Skasowanie wykwitów (zacieków) przyjęto	1	= 1,000000 1,000	1,000		m2
11 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby-ściany	(2,3+1,88)*(3,45-1,7)	= 7,315000 7,315	7,315		m2
12 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt			7,315		m2
13 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa - analogia			7,315		m2
14 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt			7,315		m2
15 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami akrylowymi ścian, 2-krotne			7,315		m2
16 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufit	(2,3+1,88)*1,76*0,5*1,15	= 4,230160 4,230	4,230		m2
17 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt			4,23		m2
18 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa - analogia			4,23		m2
19 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt			4,23		m2
20 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami akrylowymi sufitów, 2-krotne			4,23		m2
21 KNR 401/1206/4 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	(2,3+1,88)*(1,7)	= 7,106000 7,106	7,106		m2
22 KNR 401/1212/2 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne	2,0*(0,15+0,12+0,15)+1,1*0,08+2,0*0,08*2	= 1,248000 1,248	1,248		m2
2 Likwidacja luksferów oraz przyczyn i skutków zawilgocenia ścian i odpadającego tynku-wejście do grupy dziecięcej					
23 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią	(2,73+1,78)*1,76*0,5	= 3,968800 3,969	3,969		m2
24 Kalkulacja indywidualna Rozbiórka parapetu			1		kpl

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
25 KNR 202/121/5 Ścianki działowe, z kształtek szklanych - wejście - rozebranie - analogia R= 0,700 M= 1,000 S= 0,700 1,0*1,8*2	=	3,600000 3,600	3,600		m2
26 KNR 401/303/1 (1) Wykonanie ścianki murowanej po rozbiorce luksferów, wykonanie połączenia ścianki z budunkiem 1/4 c 1,0*1,8*2	=	3,600000 3,600	3,600		m2
27 KNR 401/716/1 (2) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie - ścianka jw. 3,6*2	=	7,200000 7,200	7,200		m2
28 KNNR 2/1902/4 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka. grubość styropianu około 10 cm, tynk elewacyjny Uwaga 1-grubość styropianu dostosować do zrównania do istniejącego ocieplania. Uwaga 2: tynk elewacyjny dostosować do sytruktury i barwy tynku istniejącego 1,1*2,0	=	2,200000 2,200	2,200		m2
29 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km ścianki szklane 3,6*0,05	=	0,180000 0,180	0,180		m3
30 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km			0,18	9,00	m3
31 koszt składowania gruzu na składowisku			0,18		m3
32 KNR 401/1202/7 Skasowanie wykwitów (zacieków) przyjęto 1	=	1,000000 1,000	1,000		m2
33 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby-ściany (2,73+0,6+1,78)*(3,45-1,7)	=	8,942500 8,943	8,943		m2
34 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt			8,943		m2
35 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa - analogia			8,943		m2
36 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt			8,943		m2
37 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami akrylowymi ścian, 2-krotne			8,943		m2
38 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufit (2,73+1,78)*1,76*0,5*1,15	=	4,564120 4,564	4,564		m2
39 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt			4,564		m2
40 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa - analogia			4,564		m2
41 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt			4,564		m2
42 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami akrylowymi sufitów, 2-krotne			4,564		m2
43 KNR 401/1206/4 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne (2,73+0,6+1,78)*(1,7)	=	8,687000 8,687	8,687		m2
44 KNR 401/1212/2 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne 2,0*(0,15+0,12+0,15)+2,0*0,08*2+0,95*0,08+1,1*0,08	=	1,324000 1,324	1,324		m2

Spis działów

Lp.	Nr CPV	Opis
1		Likwidacja luksferów oraz przyczyn i skutków zawilgocenia ścian i odpadającego tynku-wejście do szatni
2		Likwidacja luksferów oraz przyczyn i skutków zawilgocenia ścian i odpadającego tynku-wejście do grupy dziecięcej

Tabela elementów scalonych

Narzuty: Zysk

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	Likwidacja luksferów oraz przyczyn i skutków zawilgocenia ścian i odpadającego tynku-wejście do szatni	
2	Likwidacja luksferów oraz przyczyn i skutków zawilgocenia ścian i odpadającego tynku-wejście do grupy dziecięcej	
Suma elementów kosztorysu		
Wartość kosztorysu:		