

Przedmiar robót

Naprawa nawierzchni kostki brukowej na terenie III Oddziału Żłobków Miejskich w Gliwicach przy ul. Żeromskiego 26a

Data: 2021-10-23

Budowa: Gliwice, ul. Żeromskiego 26a

Obiekt: Budynek III Oddziału Żłobków Miejskich w Gliwicach

Zamawiający: Żłobki Miejskie, ul. Kozielska 71, 44-121 Gliwice

Jednostka opracowująca kosztorys:

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 Naprawa nawierzchni kostki brukowej					
1 Nr STWiOR: ST1.1 KNR 231/810/2 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej- kostka do ponownego użycia 380 = 380,000000 380,000			380,000		m2
2 Nr STWiOR: ST1.1 KNR 231/103/2 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV			380		m2
3 Nr STWiOR: ST1.1 KNR 231/114/5 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm miejscowe wyrównanie podbudowy 380*0,15 = 57,000000 57,000			57,000		m2
4 Kalkulacja indywidualna Regulacja obrzeży			1		kpl
5 Nr STWiOR: ST1.1 KNR 231/511/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 95% odzysku			380		m2
6 Kalkulacja indywidualna Regulacja studzienek kanalizacyjnych			3		kpl
7 Kalkulacja indywidualna wywóz i utylizacja odpadów			1		kpl

Spis działów

Lp.	Nr CPV	Opis
1		Naprawa nawierzchni kostki brukowej

Tabela elementów scalonych

Narzuty: Zysk

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	Naprawa nawierzchni kostki brukowej	
Suma elementów kosztorysu		
		Wartość kosztorysu: