

Przedmiar robót

Naprawa tynku policzków schodów i pochylni do DDPS. Naprawa skutków przecieków w sali DDPS

Data: 2021-10-25

Obiekt: budynek żłobka - Oddział 4

Zamawiający: Żłobki Miejskie, ul. Kozielska 71, 44-121 Gliwice

Jednostka opracowująca kosztorys:

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 Naprawa tynku policzków schodów i pochylni do DDPS					
1 KNR 401/726/2 (2) Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III - analogia policzki schodów, pochylni <div>(11,0+7,0)*0,25+(1,1+1,1)*0,30</div>			<div>= <div>5,160000</div><div>5,160</div></div>	5,160	m2
2 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - schody zewnętrzne			5,16		m2
2 Naprawa skutków przecieków w sali DDPS					
3 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią i innego wyposażenia, elementów pomieszczenia, drzwi, itp.			50		m2
4 KNR 401/1202/7 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków)			10		m2
5 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku			10		m2
6 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, preparatem Ceresit CT 17			10		m2
7 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami akrylowymi, 2-krotne, sufity,ściany wewnętrzne- analogia			10		m2

Spis działów

Lp.	Nr CPV	Opis
1		Naprawa tynku policzków schodów i pochylni do DDPS
2		Naprawa skutków przecieków w sali DDPS

Tabela elementów scalonych

Narzuty: Zysk

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	Naprawa tynku policzków schodów i pochylni do DDPS	
2	Naprawa skutków przecieków w sali DDPS	
Suma elementów kosztorysu		
Wartość kosztorysu:		