

## **Przedmiar robót**

### **Malowanie pomieszczeń żłobka w budynku II Oddziału Żłobków Miejskich w Gliwicach przy ul.Mewy34**

Data: 2023-06-20

Budowa: Gliwice, ul.Żeromskiego 26a

Obiekt: Budynek II Oddziału Żłobków Miejskich w Gliwicach

Zamawiający:

Jednostka opracowująca kosztorys:

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 parter-pomieszczenia pralni</b>					
1.1 Kalkulacja indywidualna Wyniesienie i ponowne wniesienie wyposażenia, zabezpieczenie wyposażenia folią			1		kpl
1.2 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią  3,74*5,69+3,82*5,69 = <u>43,016400</u> 43,016			43,016		m2
1.3 KNR 403/602/1 Poprawienie mocowania do sufitu opraw sufitowych-analogia 4+4+3+6 = <u>17,000000</u> 17,000			17,000		szt
1.4 KNR 401/711/1 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu) przyjęto 5 % (3,74*5,69+3,82*5,69)*5/100 = <u>2,150820</u> 2,151			2,151		m2
1.5 KNR 401/1202/7 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków)- analogia 3,74*5,69+3,82*5,69 = <u>43,016400</u> 43,016			43,016		m2
1.6 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity  3,74*5,69+3,82*5,69 = <u>43,016400</u> 43,016			43,016		m2
1.7 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt			43,016		m2
1.8 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku			43,016		m2
1.9 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, sufity wewnętrzne			43,016		m2
1.10 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby-ściany  (3,74+5,69)*2*(2,92-2,60)+(3,82+5,69)*2*(2,92-2,60) = <u>12,121600</u> 12,122			12,122		m2
1.11 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt			12,122		m2
1.12 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku			12,122		m2
1.13 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne			12,122		m2
1.14 KNR 401/1215/7 Mycie po robotach malarskich pomieszczenia - analogia 3,74*5,69+3,82*5,69 = <u>43,016400</u> 43,016			43,016	2,00	m2

## Spis działów

Lp.	Nr CPV	Opis
1		parter-pomieszczenia pralni