

Przedmiar robót

Malowanie pomieszczeń żłobka w budynku III Oddziału Żłobków Miejskich w Gliwicach przy ul. Żeromskiego 26a

Data: 2023-06-20

Budowa: Gliwice, ul. Żeromskiego 26a

Obiekt: Budynek III Oddziału Żłobków Miejskich w Gliwicach

Zamawiający:

Jednostka opracowująca kosztorys:

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 piętro-bawialnia i sypialnia gr 2			
1.1 Kalkulacja indywidualna Wyniesienie i ponowne wniesienie wyposażenia, zabezpieczenie wyposażenia folią	1		kpl
1.2 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią 9,39*5,84+6,14*4,21 = 80,687000 80,687	80,687		m2
1.3 KNR 401/711/1 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu) przyjęto 1 % (9,39*5,84+6,14*4,21)*1/100 = 0,806870 0,807	0,807		m2
1.4 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity 9,39*5,84+6,14*4,21 = 80,687000 80,687	80,687		m2
1.5 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	80,687		m2
1.6 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	80,687		m2
1.7 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, sufity wewnętrzne	80,687		m2
1.8 KNR 401/1206/4 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne (9,39+5,84)*2*1,2+(6,14+4,21)*2*1,2 = 61,392000 61,392	61,392		m2
1.9 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby-ściany (9,39+5,84)*2*2,85+(6,14+4,21)*2*2,85 = 145,806000 145,806	145,806		m2
1.10 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	145,806		m2
1.11 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku lamperia (9,39+5,84)*2*2,85+(6,14+4,21)*2*2,85 = 145,806000 -(9,39+5,84)*2*1,2-(6,14+4,21)*2*1,2 = -61,392000 84,414	84,414		m2
1.12 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	84,414		m2
1.13 KNR 401/1215/7 Mycie po robotach malarskich pomieszczenia - analogia 9,39*5,84+6,14*4,21 = 80,687000 80,687	80,687	2,00	m2
3 piętro-pomieszczenie gospodarcze na klatce schodowej gr 2			
3.1 KNR 202/9912/2 Drzwi składane do pomieszczenia gospodarczego na klatce schodowej-wymiana(analogia) Drzwi składane do pomieszczenia gospodarczego na klatce schodowej z płyty MDF, komplet mechanizmów (np. Płyta MDF Stop Fire niezapalna, laminowana - SWISS KRONO – gr.19 mm. 0,85*2,0 = 1,700000 1,700	1,700		m2
4 parter-sypialnia gr 3			
4.1 Kalkulacja indywidualna Wyniesienie i ponowne wniesienie wyposażenia, zabezpieczenie wyposażenia folią	1		kpl
4.2 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią 8,28*6,02 = 49,845600 49,846	49,846		m2
4.3 KNR 401/711/1 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu) przyjęto 1 % 8,28*6,02*1/100 = 0,498456 0,498	0,498		m2
4.4 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity 8,28*6,02 = 49,845600 49,846	49,846		m2
4.5 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	49,846		m2
4.6 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	49,846		m2
4.7 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, sufity wewnętrzne	49,846		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
4.8 KNR 401/1206/4 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne (8,28+6,02)*2*1,5	= $\frac{42,900000}{42,900}$	42,900		m2
4.9 KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby-ściany (8,28+6,02)*2*2,85	= $\frac{81,510000}{81,510}$	81,510		m2
4.10 ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt		81,51		m2
4.11 KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku lamperia	$\frac{81,510000}{-42,900000}$ = $\frac{38,610}{38,610}$	38,610		m2
4.12 KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		36,61		m2
4.13 KNR 401/1215/7	Mycie po robotach malarskich pomieszczenia - analogia 8,28*6,02	= $\frac{49,845600}{49,846}$	49,846	2,00	m2
5 parter-szatnia gr 4					
5.1 Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i ponowne wniesienie wyposażenia, zabezpieczenie wyposażenia folią		1		kpl
5.2 KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią 6,38*3,12	= $\frac{19,905600}{19,906}$	19,906		m2
5.3 KNR 401/1202/7	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków)- analogia przyjęto 10 % 6,38*3,12*10/100	= $\frac{1,990560}{1,991}$	1,991		m2
5.4 KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity 6,38*3,12	= $\frac{19,905600}{19,906}$	19,906		m2
5.5 ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt		19,906		m2
5.6 KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		19,906		m2
5.7 KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, sufity wewnętrzne		19,906		m2
5.8 KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby-ściany (6,38+3,12)*2*(2,85-2,0)	= $\frac{16,150000}{16,150}$	16,150		m2
5.9 ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt		16,15		m2
5.10 KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		16,15		m2
5.11 KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		16,15		m2
5.12 KNR 401/1215/7	Mycie po robotach malarskich pomieszczenia - analogia 6,38*3,12	= $\frac{19,905600}{19,906}$	19,906	2,00	m2

Spis działów

Lp.	Nr CPV	Opis
1		piętro-bawialnia i sypialnia gr 2
3		piętro-pomieszczenie gospodarcze na klatce schodowej gr 2
4		parter-sypialnia gr 3
5		parter-szatnia gr 4