

Przedmiar robót

Modernizacja tarasu grupy niemowlęcej w III Oddziale Żłobków Miejskich w Gliwicach

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane

Lokalizacja: ul. Stefana Żeromskiego 26A
44-119 Gliwice

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45262900-0 Roboty balkonowe
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych

Inwestor: Żłobki Miejskie w Gliwicach III Oddział
ul. Stefana Żeromskiego 26A
44-119 Gliwice

inż. Wojciech Biskup

Kosztorysant

Data opracowania:
2025-04-09

Autor opracowania:
inż. Wojciech Biskup

Wojciech Biskup

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja tarasu grupy niemowlęcej w III Oddziale Żłobków Miejskich w Gliwicach		
1	Element	Prace wstępne		
1	KNR 225/309/1	Analogia - ogrodzenia pełne z blachy faldowej ocynkowanej na słupkach stalowych, budowa i rozebranie - zabezpieczenie terenu na czas realizacji prac	m2	39,000
2	Element	Taras		
2	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	47,00
3	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej - dodatkowa 2-ga warstwa	m2	47,00
4	KNR 401/804/8	Skucie cokołów z płytek	m	21,80
5	KNR 401/535/4	Demontaż rynien istniejących	m	18,170
6	KNR 401/535/8	Skucie obróbki blacharskiej okapu tarasu	m2	6,360
7	ZKNR C 2/803/1	Analogia - miejscowe skucie/wykucie uszkodzonej wylewki betonowej - okolo 16 m2	m2	16,00
8	ZKNR C 2/801/1	Przygotowanie podłoża, czyszczenie ręczne podłoża betonowego - wylewka istniejąca	m2	47,000
9	KNR 401/803/1	Miejscowa naprawa i uzupełnienie posadzek cementowych	m2	16,000
10	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Zagruntowanie powierzchni posadzek	m2	47,00
11	KNRW 202/1105/1 (2)	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - wyrównanie i wzmocnienie posadzki tarasu zaprawa naprawczą	m2	47,000
12	DC 20/402/1	Położenie warstwy izolacji zespolonej dwuwarstwowej	m2	47,000
13	DC 20/402/3	Wklejenie taśmy izolacyjnej w naroże	m	21,80
14	DC 20/402/8	Wklejenie obróbki blacharskiej okapowej	m2	5,28
15	DC 20/403/4	Posadzka tarasu z płytek gres	m2	47,00
16	DC 20/403/5	Cokoły z płytek ceramicznych	m	21,80
17	DC 20/403/6	Fugowanie okładzin gresowych tarasu	m2	51,36
18	KNRW 202/524/2	Dostawa i montaż orynnowania wraz z wpięciem do instalacji kanalizacji deszczowej	m	18,170
19	KNR 401/108/9	Wywóz odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi do 1`km	m3	2,680
20	KNR 401/108/10	Wywóz odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1`km Krotność=9	m3	2,680
21	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja odpadów budowlanych	m3	2,680
3	Element	Zadaszenie		
22	KNR 401/511/3	Analogia - rozbranie istniejącego pokrycia z płyt falistych	m2	42,614
23	KNR 404/804/2	Demontaż przęsła balustrady	m	18,000
24	KNNR 7/206/2	Analogia - demontaż konstrukcji stalowej zadaszenia - R=0,4, M=0, S=0,4	t	0,314
25	KNR 712/101/3	Analogia - oczyszczenie elementów stalowych zadaszenia - słupy, rygle, inne elementy stalowe Krotność=2	m2	12,560
26	KNR 712/105/3	Odtuszczenie elementów stalowych - podkonstrukcja stalowa zadaszenia	m2	12,560
27	KNR 401/610/1	Analogia - oczyszczenie elementów drewnianych zadaszenia - szcztokowanie	m2	23,244
28	KNR 712/202/4 (1)	Malowanie podkładowe konstrukcji stalowych zadaszenia	m2	12,560
29	KNR 712/209/4 (1)	Malowanie nawierzchniowe konstrukcji stalowych zadaszenia Krotność=2	m2	12,560
30	KNNR 7/206/2	Montaż zdemontowanej konstrukcji stalowej zadaszenia	t	0,314
31	KNRW 401/631/1 (1)	Analogia - impregnacja i lakierowanie elementów drewnianych zadaszenia Krotność=2	m2	23,244
32	KNR 15/517/2	Analogia - montaż elementów drewnianych - płatwie wraz z uzupełnieniem elementów zniszczonych	m2	42,614
33	NNRNKB 202/535/1	Analogia - dostawa i montaż blachy trapezowej T35E gr 1 mm do konstrukcji drewnianej zadaszenia	m2	42,614
34	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25`cm	m2	11,035
35	KNRW 202/524/2	Dostawa i montaż orynnowania wraz z wpięciem do instalacji kanalizacji deszczowej	m	19,37
36	ZKNR C 2/102/2	Analogia - zamocowanie od spodu płyt styropianowych. Płyty mocować do konstrukcji drewnianej dyblami z talerzykiem wraz z jednoczesnym domocowaniem klejem poliuretanowym	m2	43,00
37	ZKNR C 2/106/9	Zatapanie jednej warstwy siatki na sufitach	m2	43,000
38	ZKNR C 2/114/1	Gruntowanie podłoża pod tynki elewacyjne	m2	43,000
39	ZKNR C 2/114/3	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku cienkowarstwowego na stropie	m2	43,000
40	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie i lakierowanie proszkowe zdemontowanych balustrad, wykonanie warsztatowe wraz z podwyższeniem balustrad do wysokości 110 cm	m2	19,800
41	KNRW 202/1209/1	Montaż zdemontowanych balustrad wraz z uzupełnieniem powłok malarskich w miejscach montażu	m	18,00
42	KNR 401/108/9	Wywóz odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi do 1`km	m3	1,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
43	KNR 401/108/10	Wywóz odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność=9	m3	1,000
44	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja odpadów budowlanych	m3	1,000