

Przedmiar robót

Zadanie 1-Remont zadaszenia nad wejściem do budynku wraz z pracami uzupełniającymi celem zabezpieczenia przed przedostawaniem się wód deszczowych do bloku żywieniowego i wózkowni w I Oddziale ul. Berbeckiego 10

Data: 2013-09-21

Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Zamawiający: Żłobki Miejskie, 44-121 Gliwice, ul. Kozielska 71

Jednostka opracowująca kosztorys:

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne			
wymiana zadaszenia - I Oddział			
1.1 Nr STWiOR: SST1 kalkulacja indywidualna- Zadanie:2,16m szerokość, 1,9m wysięg, wsparte na 4 słupkach kotwionych w betonie obok schodów, pomiędzy którymi wspawana balustrada z wypełnieniem z prętów Zadanie o wymiarach 2,16m szerokości, 1,9m wysięgu wsparte na 4 słupkach kotwionych w betonie obok schodów, pomiędzy którymi wspawana balustrada z wypełnieniem z prętów, konstrukcja stalowa lakierowana proszkowo, pokrycie z poliwęglanu komorowego gr. 10mm przydymionego, mocowanego w profilach aluminiowych lakierowanych proszkowo, uszczelnienie do ściany, przy okapie rynienka i rura spustowa PCV brązowa.	1	=	1,000000
		=	0,000000
	1,000		1,000
			kpl
1.2 Nr STWiOR: SST1 kalkulacja indywidualna- zabezpieczenie przed zalewaniem - wejście do kuchni. Wykonanie nadlewki betonowej szerokości 15 cm wysokości 10 cm na długości wzdłuż schodów około 3,4 m. Wykonanie nadlewki betonowej szerokości 30 cm wysokości 15 cm na długości 1,0 m w poprzek schodów. Likwidacja skutków zawilgoceń mna ścianach bocznych	1	=	1,000000
		=	0,000000
	1,000		1,000
			kpl
2 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne			
zabezpieczenie przed zalewaniem - wejście do wózkowni			
2.1 Nr STWiOR: SST1 KNR 11/317/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - analogia Uwaga - kostka do ponownego użycia R= 0,700 M= 0,000 S= 0,700	1,0*3,5	=	3,500000
		=	3,500
			3,500
			m2
2.2 Nr STWiOR: SST1 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5-m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0-m, kategoria gruntu III-IV	3,4*1,20*1,00	=	4,080000
		=	4,080
			4,080
			m3
2.3 Nr STWiOR: SST1 KNNR 1/313/4 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1-m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3-m	3,4*1,2*2	=	8,160000
		=	8,160
			8,160
			m2
2.4 Nr STWiOR: SST1 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 2x25-cm(podsyka i zasypka)	3,4*1,0*0,25*2	=	1,700000
		=	1,700
			1,700
			m3
2.5 Nr STWiOR: SST1 kalkulacja indywidualna-przebicie w ścianie studzienki otworu, osadzenie pierścienia uszczelniającego			1
			kpl
2.6 Nr STWiOR: SST1 KNRW 218/408/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi-160-mm			3,4
			m
2.9 Nr STWiOR: SST1 KNNR 1/318/4 Zасыpywanie wykopów szerokości 0,8-2,5-m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0-m, kategoria gruntu III-IV	4,08-1,7	=	2,380000
		=	2,380
			2,380
			m3
2.10 Nr STWiOR: SST1 KNR 11/317/1 Nawierzchnie z kostki betonowej - kostka z odzysku			3,5
			m2
2.11 Nr STWiOR: SST1 KNR 401/108/2 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1-km, grunt kategorii III			1,7
			m3
2.12 Nr STWiOR: SST1 KNR 401/108/4 Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1-km			1,7
			9,00
			m3
2.13 Nr STWiOR: SST1 kalkulacja indywidualna - opłata za umieszczenie gruntu na wysypisku			1,7
			m3

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
2.14 Nr STWiOR: SST1 KNR 11/316/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - analogia R= 0,700 M= 1,000 S= 0,700 <div style="text-align: right;">3*0,5 = <u>1,500000</u> 1,500</div>	1,500		m2
2.15 Nr STWiOR: SST1 KNR 231/401/2 Wykonanie wykopu pod odwodnienie liniowe - analogia	3		m
2.16 Nr STWiOR: SST1 KNR 231/402/3 Wykonanie ławy betonowej pod elementy odwodnienia liniowego <div style="text-align: right;">18*0,15*0,25 = <u>0,675000</u> 0,675</div>	0,675		m3
2.17 Nr STWiOR: SST1 KNR 231/606/3 Odwodnienie liniowe - klasa obciążenia C, elementy z tzw. wewnętrznym spadkiem - analogia	3		m
2.18 Nr STWiOR: SST1 KNR 11/316/1 Uzupełnienie nawierzchni z kostki brukowej wokół odwodnienia liniowego - kostka z odzysku	1,5		m2
2.19 Nr STWiOR: SST1 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km <div style="text-align: right;">3,0*0,1*0,15 = <u>0,045000</u> 0,045</div>	0,045		m3
2.20 Nr STWiOR: SST1 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km	0,045	9,00	m3
2.21 Nr STWiOR: SST1 koszt składowania gruzu na wysypisku	0,045		m3

Spis działów

Lp.	Nr CPV	Opis
1	45453000-7	wymiana zadaszenia - I Oddział
2	45453000-7	zabezpieczenie przed zalewaniem - wejście do wózkowni