

## **Przedmiar robót**

### **Zadanie 3-Awaryjna naprawa zadaszenia tarasu grupy niemowlęcej wraz z uzupełnieniem podpór zadaszenia w III Oddziale ul. Żeromskiego 26a**

Data: 2013-09-21

Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Zamawiający: Żłobki Miejskie, 44-121 Gliwice, ul. Kozielska 71

Jednostka opracowująca kosztorys:

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne</b>			
<b>naprawa zadaszenia tarasu - III Oddział</b>			
1.1 Nr STWiOR: SST3 KNRW 202/506/1 Pokrycie dachu płytami "Onduline" - demontaż - analogia R= 0,700 M= 0,000 S= 0,700  18,65*2,60 = 48,490000 48,490	48,490		m2
1.2 Nr STWiOR: SST3 KNRW 202/506/1 Pokrycie dachu płytami "Onduline" - montaż - analogia Uwaga; przyjęto 100 % płyt do wymiany, pozostałe płyty z odzysku 18,65*2,60 = 48,490000 48,490	48,490		m2
1.3 Nr STWiOR: SST3 KNR 401/414/8 Wymiana łączenia pod pokrycie płytami "Onduline"	48,49		m2
1.4 Nr STWiOR: SST3 kalkulacja indywidualna- wywóz i utylizacja odpadów	1		kpl
1.5 Nr STWiOR: SST3 KNR 205/208/4 Konstrukcje podparć, masa do 50-kg- słupki z rury d=60,3/8 zakończonej stopką z blachy gr, 10 mm o wymiarach 200x100 mm z 2 otworami na kotwy M12  10*35/1000 = 0,350000 0,350	0,350		t
1.6 Nr STWiOR: SST3 kalkulacja indywidualna- dostawa konstrukcj stalowej, zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej	350		kg
1.7 Nr STWiOR: SST3 kalkulacja indywidualna- osadzenie kotew M12, spawanie głowic podparć do istniejącej konstrukcji	20		szt
1.8 Nr STWiOR: SST3 kalkulacja indywidualna-spawanie głowic podparć do istniejącej konstrukcji	10		szt

**Spis działów**

<b>Lp.</b>	<b>Nr CPV</b>	<b>Opis</b>
1	45453000-7	naprawa zadaszenia tarasu - III Oddział