

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont murka od ogrodu w I Oddziale Żłobków Miejskich w Gliwicach przy ul. Berbeckiego 10

Data: 2014-04-22

Kody CPV: CPV: 45215500-2 Obiekty użyteczności społecznej

Zamawiający: Żłobki Miejskie, ul. Kozielska 71, 44-121 Gliwice

Ogólna charakterystyka obiektu lub robót

Przedmiar Robót

1. Podstawa opracowania

Podstawę niniejszego opracowania stanowi:

- a) inwentaryzacja szkicowa zakresu robót
- b) uzgodnienie zakresu robót z inwestorem
- c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (oddzielne opracowanie)
- d) do każdej pozycji przedmiaru przynależy szczegółowa specyfikacja techniczna nr SST1

2. Opis ogólny robót

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu murka od ogrodu wraz z dostawą i montażem furtki pełnej, wyposażonej w zamek patentowy.

Ze względu na stan techniczny (spękania) planuje się rozebranie istniejącego murka wraz z fundamentem.

Po wykonaniu fundamentu oraz izolacji przeciwwilgociowej należy wykonać nowy mur z cegły klinkierowej na zaprawie trasowej.

W murku należy wykonać otwór dla osadzenia furtki stalowej pełnej 1,0*1,85 (cynkowana i malowana proszkowo w kolorze ciemny brąz) wyposażonej w zamek patentowy

Na wierzchu murka należy wykonać czapkę z prefabrykatów klinkierowych z kapinosem. Po wykonaniu spoinowania murku należy poddać go hydrofobizacji.

Po zakończeniu robót należy teren uporządkować i odtworzyć nawierzchnię z koski brukowej.

3) Opis sposobu obliczenia ceny przez Wykonawcę - zgodnie z rozdziałem 16 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Remont murka od ogrodu w I Oddziale Żłobków Miejskich w Gliwicach przy ul. Berbeckiego 10				
1.1 KNR 401/349/4	Rozebranie muru ogrodzeniowego od ogrodu $10,5*(1,85+1,2)*0,15 = 4,80375$	~4,804		m3
1.2 KNR 231/805/1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej-wzdłuż muru-anakogia.Uwaga kostka do ponownego użycia $7,4*1,0 = 7,4$	~7,400		m2
1.3 KNR 401/104/2	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5m w gruncie kategorii III $10,5*1,2*0,4+7,4*1,2*0,4 = 8,592$	~8,592		m3
1.4 KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1·km	4,804		m3
1.5 KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km	4,804	9,00	m3
1.6	koszt składowania gruzu na składowisku	4,804		m3
1.7 KNNR 3/202/1	Deskowanie,wykonanie fundamentowych z betonu monolitycznego z wykonaniem izolacji poziomej z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku, szerokość ław do 40·cm $10,5*0,25*1,2 = 3,15$	~3,150		m3
1.8 KNR 401/303/4	Mur ogrodzeniowy 1/2 cegły -murowanie z cegły klinkierowej, z wykonaniem otworu dla furtki stalowej pełnej -analogia $10,5*1,85*0,25-1,0*1,85*0,25 = 4,39375$	~4,394		m2
1.9 KNR 202/118/8	Słupki z cegieł klinkierowych, wymiar: 1x1 cegła -analogia $1,85*4 = 7,4$	~7,400		m
1.10	kalkulacja inywidulna - wykonania czapki na murze z prefabrykatów klinkierowych $10,5*1,0 = 10,5$	~10,500		m
1.11 KNR 202/923/1	Spoinowanie ścian zaprawą $10,5*1,85*2+10,5*0,25+1,85*0,25*2+1,0*1,85*2 = 46,1$	~46,100		m2
1.12	kalkulacja inywidulna - dostawa i montaż furtki stalowej pełnej 1,00*1,85 (cynkowana i malowana proszkowo w kolorze ciemny brąz) wyposażonej w zamek patentowy	1		kpl
1.13 KNR 11/317/1	Ułożenie kostki brukowej z odzysku z uzupełnieniem podbudowy	7,4		m2
1.14	kalkulacja inywidulna - hydrofobizacja powiechnini klinkieru(preparat np. Funcosil SNL)	46,1		m2
1.15	kalkulacja inywidulna - uporządkowanie terenu, zasypianie wykopów	1		kpl

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu	Wartość z narzutami
I Remont murka od ogrodu w I Oddziale Żłobków Miejskich w Gliwicach przy ul. Berbeckiego 10	
Suma elementów kosztorysu	
	Wartość kosztorysu: