

PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniu szatni kucharki w IV Oddziale Żłobków Miejskich w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 71.

Data: 2014-04-22

Kody CPV: CPV: 45215500-2 Obiekty użyteczności społecznej

Zamawiający: Żłobki Miejskie, ul. Kozielska 71, 44-121 Gliwice

Ogólna charakterystyka obiektu lub robót

Przedmiar Robót

1. Podstawa opracowania

Podstawę niniejszego opracowania stanowi:

- a) inwentaryzacja szkicowa zakresu robót
- b) uzgodnienie zakresu robót z inwestorem
- c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (oddzielne opracowanie)
- d) do każdej pozycji przedmiaru przynależy szczegółowa specyfikacja techniczna nr SST3

2. Opis ogólny robót

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniu szatni kucharki oraz dostawa i montaż umywalki narożnej z baterią stojącą.

W narożu szatni kucharki należy zamontować umywalkę z baterią stojącą. Zasilanie w wodę oraz odpływ należy wykonać poprzez wcinkę do instalacji ciepłej i zimnej wody w sąsiadującej toalecie. Odpływ należy wykonać poprzez podłączenie do instalacji kanalizacyjnej w sąsiadującej toalecie.

W zakresie prac są roboty budowlane: płytkowanie, uzupełniające prace malarskie, dostaw i montaż przyborów toaletowych. Kolorystykę płytek ściennych, farb, przyborów toaletowych ustali Zamawiający na roboczo z Wykonawcą robót. Do wykonania prac malarskich należy zastosować farby dopuszczone do stosowania w obiektach służby zdrowia.

3. Opis sposobu obliczenia ceny przez Wykonawcę - zgodnie z rozdziałem 16 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniu szatni kucharki w IV Oddziale Żłobków Miejskich w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 71.				
1.1	kalkulacja indywidualna - demontaż wyposażenia		1	kpl
1.2 KNR 402/109/1	Demontaż podejścia dopływowego - analogia R= 0,700 M= S= 1,000		2	szt
1.3 KNR 402/233/1	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych, Fi 32-40-mm		1	szt
1.4 KNR 401/701/5	Odbicie tynku w miejscu wykonywania fartucha z płytek $(2,0*0,52+1,0) = 2,04$	~2,040		m2
1.5 KNR 401/716/2 (2)	Tynki wewnętrzne zwykle kategorii III, wykonywane ręcznie - pod ułożenie płytek	2,04		m2
1.6 KNR 215/205/1	Rurociągi kanalizacyjne z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 32-mm	3		m
1.7 KNR 215/208/1	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 32-mm	1		szt
1.8 KNRW 215/112/1 (1)	Rurociągi z tworzyw sztucznych - rury PN 10 d=20 mm-zimna woda		3	m
1.9 KNRW 215/112/2 (1)	Rurociągi z tworzyw sztucznych - PN20 d=20 mm, ciepła woda		3	m
1.10 KNRW 215/127/2 (2)	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi-do 90-mm		6	m
1.11 KNRW 215/116/1 (2)	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20-mm		4	szt
1.12 KNRW 215/132/2 (1)	Zawór odcinający $4 = 4,0$	~4,000		szt
1.13 KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża $2,04 = 2,04$ uzupełnienie płytek $0,5 = 0,5$	~2,540		m2
1.14 KNR 12/829/7	Licowanie ścian płytkami	2,54		m2
1.15 KNRW 202/840/8	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe $0,52+1,0+2,0 = 3,52$	~3,520		m
1.16 KNR 403/1124/1	Demontaż wyłącznika instalacyjnego		1	szt
1.17 KNR 508/308/1	Montaż wyłącznika instalacyjnego podtynkowego bryzgoszczelnego		1	szt
1.18 KNR 508/803/1	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów - instalacje-analogia		3	szt
1.19 KNR 215/221/2 (1)	Umywalka porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego, umywalka bez otworu, umywalka narożna		1	szt
1.20 KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa ścienna Dn 15-mm		1	szt
1.21	dostawa i montaż przyborów toaletowych - pojemnik na ręczniki papierowe		1	kpl
1.22	dostawa i montaż przyborów toaletowych - pojemnik na mydło w płynie		1	kpl
1.23	dostawa i montaż przyborów toaletowych - kosz na śmieci		1	kpl
1.24	dostawa i montaż przyborów toaletowych - lustro, około 45x45 cm		1	kpl
1.25	kalkulacja indywidualna - uzupełniające prace malarskie		1	kpl

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu	Wartość z narzutami
1 Rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniu szatni kucharki w IV Oddziale Żłobków Miejskich w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 71.	
Suma elementów kosztorysu	
	Wartość kosztorysu: