

PRZEDMIAR ROBÓT

Wymiana stolarki okiennej w części parterowej budynku II Oddziału Żłobków Miejskich w Gliwicach przy ul. Mewy 34.

Data: 2014-04-22

Kody CPV: CPV: 45215500-2 Obiekty użyteczności społecznej

Zamawiający: Żłobki Miejskie, ul. Kozielska 71, 44-121 Gliwice

Jednostka opracowująca kosztorys:

Ogólna charakterystyka obiektu lub robót

Przedmiar robót

1. Podstawa opracowania

Podstawę niniejszego opracowania stanowi:

- a) inwentaryzacja szkicowa zakresu robót
- b) uzgodnienie zakresu robót z inwestorem
- c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (oddzielne opracowanie)
- d) do każdej pozycji przedmiaru przynależy szczegółowa specyfikacja techniczna nr SST4

2. Opis ogólny robót

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą stolarki drewnianej na stolarkę PCW, wyposażoną w nawiewniki, wraz z wymianą parapetów i wykonaniem obróbek ościeży zewnętrznych, wewnętrznych i uzupełniającymi pracami malarskimi

Planuje się wymianę istniejącej stolarki okiennej drewnianej na PCW koloru białego, z wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych oraz uzupełniającymi pracami malarskimi, tynkarskimi.

Podziła okien na kwatery - według okien istniejących.

Przed zamówieniem stolarki wymiary sprawdzić na budowie.

3. Opis sposobu obliczenia ceny przez Wykonawcę - zgodnie z rozdziałem 16 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar Robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------|-------|
| 1 Wymiana stolarki okiennej w części parterowej budynku II Oddziału Żłobków Miejskich w Gliwicach przy ul. Mewy 34. | | | | | | |
| 1.1 | KNR 19/929/11 (1) | Wymiana okien zespolonych na okna z PCV, osadzanie na kotwach, obróbka tynkarska i malarska obsadzenia, wywóz i utylizacja starej stolarki okiennej - analogia | | | | |
| | O1 | - uwaga: wymiary sprawdzić na budowie | $1,7*0,78$ | = | 1,326 | |
| | O2 | - uwaga: wymiary sprawdzić na budowie | $1,7*5,15$ | = | 8,755 | |
| | | | | | ~10,081 | m2 |
| 1.2 | | kalkulacja indywidualna - dostawa i montaż na ramie okiennej nawiewników | | | | |
| | O1 | | 3 | = | 3,0 | |
| | O2 | | 1 | = | 1,0 | |
| | | | | | ~4,000 | kpl |
| 1.3 | | kalkulacja indywidualna - demontaż istniejących parapetów, dostawa i montaż parapetów wewnętrznych PCW szer. 40 cm, wraz z zaślepkami | | | | |
| | O1 | | $(0,78+0,1)$ | = | 0,88 | |
| | O2 | | $(5,15+0,1)$ | = | 5,25 | |
| | | | | | ~6,130 | m |
| 1.4 | | kalkulacja indywidualna - demontaż istniejących parapetów, dostawa i montaż parapetów zewnętrznych blachy powlekanej, szer. 30 cm, wraz z zaślepkami | | | | |
| | O1 | | $(0,78+0,1)$ | = | 0,88 | |
| | O2 | | $(5,15+0,1)$ | = | 5,25 | |
| | | | | | ~6,130 | m |
| 1.5 | | kalkulacja indywidualna - uzupełniające prace malarskie i tynkarskie po wymianie okien | | | | |
| | | | | | 1 | kpl |

Tabela elementów scalonych

| Nazwa elementu | Wartość z narzutami |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 Wymiana stolarki okiennej w części parterowej budynku II Oddziału Żłobków Miejskich w Gliwicach przy ul. Mewy 34. | |
| Suma elementów kosztorysu | |
| | Wartość kosztorysu: |