

Przedmiar robót

Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw IV Oddziału Żłobków Miejskich w Gliwicach przy ul.Kozielskiej 71

Data: 2018-08-01

Budowa: Gliwice, ul.Kozielska 71

Obiekt: Teren zewnętrzny IV Oddziału Żłobków Miejskich w Gliwicach

Zamawiający: IV Oddział Żłobków Miejskich w Gliwicach

Jednostka opracowująca kosztorys:

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Ogólna charakterystyka robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Przedmiotem zamówienia jest budowa małego placu zabaw na terenie IV Oddziału Żłobków Miejskich w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 71. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, w tym wykonanie fundamentowania urządzeń zabawowych w sposób pozwalający na bezpieczne użytkowanie przez dzieci w wieku żłobkowym (od 1 r.ż. do 3 lat) oraz montaż tych urządzeń wraz z tablicą informacyjną dla placu zabaw. Zamówieniem objęte jest również odtworzenie nawierzchni trawiastej po wykonaniu montażu urządzeń.

Wykonawca, dodatkowo, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i w ramach zaoferowanej ceny:

- wykona i zapewni zabezpieczenie terenu robót,
- na bieżąco będzie utrzymywał porządek i wykonywał prace porządkowe,
- wywiezie i podda utylizacji wszelkie odpady,
- opracuje projekt organizacji robót z planem BIOZ i przedstawi go zamawiającemu do uzgodnienia, jeśli jest wymagany,
- przeprowadzi wszelkie: próby, badania, odbiory urzędowe przewidziane przepisami, decyzjami, pismami,
- pokryje wszelkie koszty wymagane przez: urzędy, instytucje, właścicieli sieci uzbrojenia terenu, itp.,
- zorganizuje własne zaplecze na potrzeby budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, w tym przenośne toalety,
- wykona pomiary geodezyjne dla realizacji robót oraz powykonawcze pomiary geodezyjne z naniesieniem wyników pomiarów do miejskich zasobów geodezyjnych, z podaniem numeru ID oraz dostarczeniem zaktualizowanej mapy zasadniczej(3 egz.) w skali 1:500,
- wykona ogrodzenie tymczasowe terenu robót,
- wykona postanowienia decyzję administracyjną zgłoszenia robót,(Zamawiający jest na etapie uzyskiwania tej decyzji)
- przekaże: dokumentację powykonawczą, wszelkie atesty na materiały i urządzenia.

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Nr STWiOR: ST-01 DOSTAWA i montaż - UWAGA: wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw należy fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176:2009 oraz instrukcją producenta urządzeń. Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi. Wykonanie montażu mogą dokonywać osoby lub firmy przeszkolone w tym celu przez producentów urządzeń oraz w oparciu o instrukcje montażu, zalecenia i wskazówki oraz pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego. Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osób uprawnionych			
1 Nr STWiOR: ST-01 Kalkulacja indywidualna DOSTAWA i montaż wraz z prawidłowym fundamentowaniem: Zestaw zabawowy - TABLICA INFORMACYJNA	1,00		kpl
2 Nr STWiOR: ST-01 Kalkulacja indywidualna DOSTAWA i montaż wraz z prawidłowym fundamentowaniem: Zestaw zabawowy - LOKOMOTYWA ZE ZJEŹDŹALNIĄ	1,00		kpl
3 Nr STWiOR: ST-01 Kalkulacja indywidualna DOSTAWA i montaż wraz z prawidłowym fundamentowaniem: Zestaw zabawowy - ZABAWKA NA SPRĘŻYNIE / PIES	1,00		kpl
4 Nr STWiOR: ST-01 Kalkulacja indywidualna DOSTAWA i montaż wraz z prawidłowym fundamentowaniem: Zestaw zabawowy - TOSIA	1,00		kpl
5 Nr STWiOR: ST-01 Kalkulacja indywidualna DOSTAWA i montaż wraz z prawidłowym fundamentowaniem: Zestaw zabawowy - POCIĄG	1,00		kpl
6 Nr STWiOR: ST-01 Kalkulacja indywidualna Odtworzenie fragmentów istniejących nawierzchni trawników po wykonaniu montażu urządzeń	1,00		kpl

Spis działów

Lp.	Nr CPV	Opis
1		<p>DOSTAWA i montaż - UWAGA: wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw należy fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176:2009 oraz instrukcją producenta urządzeń. Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi. Wykonanie montażu mogą dokonywać osoby lub firmy przeszkolone w tym celu przez producentów urządzeń oraz w oparciu o instrukcje montażu, zalecenia i wskazówki oraz pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego. Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osób uprawnionych</p>